

OBIECTIV: Gradinita nr. 25 Proiect: _____ nr: ____
 OBIECTUL: Obiect
 STADIUL FIZIC: Deviz
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

- lei - **C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 28.02.2020

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT45A1	Desfacerea împrejuririlor metalice...cu recuperarea materialelor	kg	7.935,00		
2	RPCT34A1	Demontarea usilor si a ferestrelor metalice....	kg	600,00		
3	RPCT09F1	Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace ...mecanice a betonului simplu din fundatii si elevatii	mc	45,00		
4	RPCA01B1	Sapatura de pamânt in spatii limitate sub 1,00 m latime si 1,50 m adâncime, cu talaz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate în cantitati pâna la 20mp la punctul de lucru cu maluri ...sprijinite	mc	65,00		
5	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile cu astereala din scândura, scurte si subscurte...pentru turnarea betonului în fundatii continue, cuzineti, fundatii-pahar, fundatii utilaje, inclusiv sprijinirile.	mp	58,00		
6	CA01B1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin	mc	58,00		
6.L	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	58,46		
7	RPCO65A1	Confectionare usi metalice din...otel profilat, cu un 1 - 2 canaturi	kg	600,00		
8	CZ0301G1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, în ateliere de santier, OB 37, D= 6-8 mm	kg	600,00		
9	RPCO67B1	Montarea usilor metalice din...tabla otel îndoita la rece, cu 1 - 2 canaturi	kg	600,00		
10	CL20A1	Confectii metalice diverse, montate aparent parapeti panouri despartitoare balcon	kg	3.000,00		
10.L	6309903	Confectie metalice sud.cornier < 70 mm pentru esafodaje	kg	3.000,00		
11	CL01A1	Montarea stâlpilor din otel, pentru hale industriale, livrati complet asamblati avand pana la o tona	tona	1,60		

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
11.L	6309886	Confectie metalice inglobate in beton	kg	3,20	
	CN11A1	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice vopsele de ulei	mp	500,00	
.L	6103610	Vopsea neagra v.901-2 ntr 90-80	kg	60,00	
13	TRB05B24	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 40m	tona	16,00	
14	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	110,00	
15	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	140,00	
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Ofertant,

Reprezentant legal,